

„APSTIPRINU”
Valsts A/S „Valsts nekustamie īpašumi”
Daugavpils filiāles direktore

A.Čaplinska

2011.g.

[Handwritten signature]
[Handwritten date: 01. marta]

**Telpu apdares darbu
apjomu tabula Daugavpilī, Ģimnāzijas ielā 11
(pēc apkures sistēmas montāžas darbiem)
(kadastra apzīmējums 0500 001 6710 001)**

N.p. k.	Telpas Nr.	Grīdas m ²	Grīdas seguma veids	Piekar. griesti m ²	Grīd līste m	Sienas m ² Tapešu līmēšana un krāsošana	Durvju kārba m ² Špaktelēšana, krāsošana	Gaismek. ar lampām 4x18 gab.	2 viet. rozetes gab.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. stāvs Latgales tiesas apgabala prokuratūra									
1.	23	15.86	lamināts	15.86	16.0	51.5	3.1	6	8
2.	28	14.00	linolejs	14.00	15.5	50.9	3.1	6	8
3.	12	12.77	linolejs	12.77	14.9	47.6	3.1	Veca lustra -1	6
4.	1.stāvs	8.00	linolejs	-	5.0	-	-	-	-
5.	2.stāvs	6.00	linolejs	-	5.0	-	-	-	-
6.	3.stāvs	16.00	lamināts	-	3.0	-	-	-	-
	Kopā:	72.63	Lamināts-31.86m²	42.63	59.4	150.0	9.3	12 un veca lustra - 1 gab.	22
			Linolejs - 40.77 m²						

1. Būvdarbu apraksts un apjomi:

1.1. Demontāžas darbi:

- 1.1.1. Veco elektrisko gaismekļu demontāža – 7 gab.;
- 1.1.2. Veco tapešu noņemšana – 150,0 m²;
- 1.1.3. Veco grīdlīstu izjaukšana – 59.4 m;
- 1.1.4. Vecā linoleja seguma noņemšana – 42.63 m²;
- 1.1.5. Veco slēdžu un rozešu demontāža – 25 gab.;
- 1.1.6. Vecās ugunsdrošības signalizācijas detektoru demontāža – 3 gab.;
- 1.1.7. Vecās aizsardzības signalizācijas detektoru demontāža – 3 gab.

1.2. Griesti:

1.2.1. Piekaramo griestu montāža ("Armstrong" vai analogu) – 42.63 m²

1.3. Sienas:

1.3.1. Sienu apšūšana ar reģipsi (telpa Nr.28) – 16.7 m²;

1.3.2. Sienu virsmas izlīdzināšana ar „Rotbandu”- 85.0 m²;

1.3.3. Sienu virsmas sagatavošana tapsēšanai, sintētisko tapešu līmēšana un krāsošana - 150.0 m²;

1.4. Grīdas:

1.4.1. Dēļu grīdas remontēšana (dēļi piestiprināti pie gulšņiem ar skrūvēm) – 42.63 m²;

1.4.2. Grīdas ieklāšana ar OSB b=10 mm – 42.63 m²;

1.4.3. Grīdas ieklāšana ar lamināta parketa plāksnēm (AC-4, 32 klase) – 31,86 m²;

1.4.4. Linoleja līmēšana (33EN 653) – 40.77 m²;

1.4.5. Plastikas grīdlīstu uzstādīšana – 59.4 m

1.5. Durvis:

1.5.1. Durvju kārbu špaktelēšana un krāsošana – 9.3 m²;

1.5.2. Plastmasas stūrīšu uzlīmēšana - 43.2 m

1.6. Elektroapgāde:

1.6.1. Gaismekļu ar luminiscentām lampām (4x18w) montāža – 12 gab.;

1.6.2. Veco lustru montāža (telpa Nr.12) – 1 gab.;

1.6.3. Jaunu slēdžu (2viet.) un rozešu (2viet.) montāža – 25 gab. ;

1.6.4. Veco ugunsdrošības signalizācijas detektoru montāža uz griestiem – 3 gab.;

1.6.5. Veco aizsardzības signalizācijas detektoru montāža uz sienam – 3 gab.

VAS „Valsts nekustamie īpašumi”
Daugavpils filiāles
Ekspluatācijas nodaļas vadītāja p. i.

V.Mustermans

Tālr. 6 54 57884